



A-A断面 S=1:5

参考敷設歩掛 10段当り 小運搬別途

施工費	項目	単位	数量	単価	金額
	床掘	m <sup>3</sup>	0.29		
	埋め戻し	m <sup>3</sup>	0.23		
	残土処理	m <sup>3</sup>	0.06		
	据付手間	人	0.50		
	ボルト組付	人	0.20		
合計					

消費税別途

品名	型番	標準寸法	標準重量 (Kg)	1段当たり数量	単価	金額
二本組木	TGW10075	100×2×750	10.00	1 組/段	4,100	4,100
止め杭	TGK670	φ60×700	1.80	2 本/段	900	1,800
ボルト・ナット	溶融亜鉛メッキ	M12×130	0.15	2 組/段	210	420
ボルト穴加工		φ14		4 個/段	175	700
1段当たり合計						7,020

名称	再生プラスチック製擬木 二本組木階段
型番	TGW-10075-2SP ボルト2本止 S=1:10

新東化成株式会社