リバーザー・ステップ　階段/手摺　参考施工歩掛

（現地状況、設置延長距離により大幅に変動します）

① 日当たり標準編成人員表（人/日）

令和8年度国土交通省新技術積算基準類の整備により改定
（令和8年4月1日より適用）

土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員
1	2	2

② 日当たり標準施工量表（階段設置：延長 m/日）

設置面 （固定方法）	階段幅				備　考
	450mm/500mm/600mm	750mm/1000mm	1200mm/1500mm	2000mm	
柔らかい地山 （角材+プラスチック角杭）	7.0	5.5	5.0	4.0	運搬距離15m程度の 現場内小運搬を含む
硬い地山 （角材+鉄筋杭）	6.5	5.0	4.5	3.5	
コンクリート面 （角材+ホールインアンカー）	11.0	8.5	7.5	6.0	
岩部 （角材+セメントアンカー等）	5.0	4.0	3.5	3.0	



柔らかい地山取付



硬い地山取付



コンクリート面取付



岩部取付

③ 日当たり標準施工量表 （手摺設置：片側延長 m/日）

手摺の種類	日当り施工量	備　考
1～3段ビーム	10.0	運搬距離15m程度の 現場内小運搬を含む
4段ビーム	8.0	

④ 諸雑費率表

項　目	値	備　考
諸雑費率（%）	10	諸雑費は、ビット、削孔器具損料および電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に諸雑費率表を乗じた金額を上限として計上する。ただし、柔らかい地山、硬い地山、手摺設置には適用しない。

⑤ 階段設置及び手摺設置 10m当たり単価表

名　称	単 位	数　量	適　要
土木一般世話役	人	10/日当り施工量×1	表①、②、③
特 殊 作 業 員	人	10/日当り施工量×2	表①、②、③
普 通 作 業 員	人	10/日当り施工量×2	表①、②、③
諸　雑　費	式	1	表④
計			

リバーザー・ステップ　階段/手摺　重量表

階段本体	450幅		500幅		600幅		750幅		1000幅		1200幅	
傾斜	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量
15度用	HS-15	4.9 kg	HS-15G	6.1 kg	HS-15L	6.5 kg	HS-15LS	8.4 kg	HS-15LL	11.1 kg	HS-15W	13.1 kg
20度用	HS-2	5.3 kg	HS-2G	6.5 kg	HS-2L	7.0 kg	HS-2LS	9.0 kg	HS-2LL	11.8 kg	HS-2W	14.0 kg
25度用	HS-25	5.6 kg	HS-25G	6.8 kg	HS-25L	7.5 kg	HS-25LS	9.5 kg	HS-25LL	12.6 kg	HS-25W	14.9 kg
30度用	HS-3	6.0 kg	HS-3G	7.3 kg	HS-3L	8.0 kg	HS-3LS	10.2 kg	HS-3LL	13.5 kg	HS-3W	16.0 kg
1:1.5 用	HS 1:1.5	7.0 kg	HS 1:1.5G	7.8 kg	HS 1:1.5L	8.2 kg	HS 1:1.5LS	11.1 kg	HS 1:1.5LL	15.5 kg	HS 1:1.5W	16.4 kg
35度用	HS-35	7.2 kg	HS-35G	8.1 kg	HS-35L	8.5 kg	HS-35LS	11.4 kg	HS-35LL	16.0 kg	HS-35W	17.0 kg
40度用	HS-4	7.5 kg	HS-4G	8.5 kg	HS-4L	9.0 kg	HS-4LS	12.1 kg	HS-4LL	17.0 kg	HS-4W	18.0 kg
45度用	HS-45	8.0 kg	HS-45G	9.0 kg	HS-45L	9.5 kg	HS-45LS	13.0 kg	HS-45LL	18.0 kg	HS-45W	19.0 kg
50度用			HS-5G	8.1 kg	HS-5L	8.5 kg	HS-5LS	11.7 kg	HS-5LL	16.3 kg	HS-5W	17.2 kg

角材	90×90×2,000	14.6 kg	調整用角材	90×90×450	3.3 kg	異形鉄筋杭 ブラケット ボルトセット	D16×750	1.3 kg/組		
	70×70×2,000	8.8 kg		90×90×600	4.4 kg		FB-1.0×30(SUS)			
	120×90×2,000	19.4 kg		90×90×750	5.5 kg		M10×120			
板材 すべり止	300×30×600	6.1 kg		90×90×1,000	7.3 kg	ボルト・ナット 溶融亜鉛メッキ	M10×170	0.13 kg/本		
	300×30×1000	10.1 kg		90×90×1,200	8.7 kg		M10×200	0.15 kg/本		
角杭	50×50×750	1.7 kg/本	連結板	50×20×300(付属品含む)	0.4 kg	コーススレッド	65mm	4.0 g/本		
アンカー 溶融亜鉛メッキ	M16×500	0.8 kg/組	ホールインアンカーSUS	M10×120	0.08 kg		100mm	9.0 g/本		
	M16×1000	1.6 kg/組		M10×150	0.10 kg					

手摺支柱/6.3kg	手摺取付金具/0.2kg	手摺ビーム/4.1kg	手摺支持金物/1.1kg	手摺補強金物/1.1kg

重量は目安です。生産ロットにより若干のバラツキがあります。

新東化成株式会社